


SCHEMAT KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTÓW

skala 1:100



UWAGI:

1. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. NOWE ŁAWY FUNDAMENTOWE NALEŻY WYKONAĆ PRZEZ PODBICIE ŚCIAN PIWNICY, SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA FUNDAMENTÓW WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO I OPISU TECHNICZNEGO
3. PODBICIE FUNDAMENTÓW NALEŻY WYKONAĆ PRZED MUROWANIEM ŚCIAN PARTERU
4. Z FUNDAMENTÓW WYPUŚCIĆ KOTWY POD RDZENIE I FILARY ŻELBETOWE
5. FUNDAMENTY I PODZIEMNE FRAGMENTY KONSTRUKCJI ZABEZPIECZYĆ IZOLACJAMI PRZECIWWILGOCIOWYMI
6. POD ŁAWAMI NALEŻY WYKONAĆ WARSTWĘ BETONU PODKŁADOWEGO GR.10CM ORAZ IZOLACJĘ POZIOMĄ
7. ROZMIESZCZENIE OTWORÓW I PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH W FUNDAMENTACH WG PROJEKTU ARCHITEKTURY

- - ŁAWY FUNDAMENTOWE ISTNIEJĄCE
— - ŁAWY FUNDAMENTOWE PROJEKTOWANE

BETON C20/25 WODOSZCZELNOŚCI W4

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI	
ETAP PROJ.	PROJEKT WYKONAWCZY	
TEMAT	Nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach na potrzeby obsługi usług sportu i rekreacji wraz z przebudową w obrębie istniejących piwnic	
LOKALIZACJA	95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959	
INWESTOR	Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach ul. Kulczyńskiego 9, 95-060 Brzeziny	
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTÓW	BRANŻA KONSTRUKCJA
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	mgr inż. SEBASTIAN JAGODZIŃSKI nr upr. LOD/2136/PWOK/13	SKALA 1:100 DATA: 12.2013
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. GRZEGORZ GAŁUSA nr upr. LOD/1486/POOK/11	NR RYS. K.1