


# ŁAWA FUNDAMENTOWA POD PROJEKTOWANYMI ŚCIANAMI MUROWANYMI



**UWAGI:**

1. FUNDAMENTY NALEŻY WYKONYWAĆ WG. ZALECEŃ OPISU TECHNICZNEGO.
2. POZIOM POSADOWIENIA PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTÓW NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU FUNDAMENTÓW ISTNIEJACYCH.
3. Z FUNDAMENTÓW NALEŻY WYPUŚCIĆ KOTWY DO ELEMENTÓW PIONOWYCH WG. RYSUNKÓW TYCH ELEMENTÓW.
4. ROZMIESZCZENIE OTWORÓW I PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH W FUNDAMENTACH WG PROJEKTU ARCHITEKTURY.
5. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE SCHEMATAMI KONSTRUKCYJNYMI.

**BETON PODKŁADOWY C8/10**  
**BETON EKSPANSYWNY C20/25 -**  
**CECHA WODOSZCZEL. W4**  
**STAL # A-IIIN(B500SP)**  
**OTULENIE ZBROJENIA - 5.0cm**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI	
ETAP PROJ.	PROJEKT WYKONAWCZY	
TEMAT	Nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach na potrzeby obsługi usług sportu i rekreacji wraz z przebudową w obrębie istniejących piwnic	
LOKALIZACJA	95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959	
INWESTOR	Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach ul. Kulczyńskiego 9, 95-060 Brzeziny	
TYTUŁ RYSUNKU	FUNDAMENTY	BRANŻA KONSTRUKCJA
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	mgr inż. SEBASTIAN JAGODZIŃSKI nr upr. LOD/2136/PWOK/13	SKALA 1:100
		DATA: 12.2013
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. GRZEGORZ GAŁUŚA nr upr. LOD/1486/POOK/11	NR RYS. K.4