RDZEŃ R-1 szt.8



RDZEŃ R-2 szt.1



A - A



B - B



RDZEŃ R-3 szt.8



C - C



D - D



RDZEŃ R-4 szt.1



RDZEŃ R-5 szt.1



E - E



Dotyczy rysunku: **RDZENIE PIWNIC**

Poz.	szt.	Nr	#	Kształt pręta	L [m]	n (szt) w 1 el.	Ilość ogólna	A-III N #6	#8	#10	#12	#16
R-1	8	1	12	100 / 18	1,18	4	32				37,8	
	8	2	12	394	3,94	4	32				126,1	
	8	3	8	18 / 8 / 18	0,88	19	152		133,8			
R-2	1	4	12	100 / 18	1,18	6	6				7,1	
	1	5	12	394	3,94	6	6				23,6	
	1	6	8	41 / 8 / 18	1,34	19	19		25,5			
R-3	8	7	12	100 / 18	1,18	4	32				37,8	
	8	8	12	324	3,24	4	32				103,7	
	8	9	8	18 / 8 / 18	0,88	15	120		105,6			
R-4	1	10	12	100 / 18	1,18	6	6				7,1	
	1	11	12	324	3,24	6	6				19,4	
	1	12	8	29 / 8 / 18	1,10	15	15		16,5			
R-5	1	13	12	100 / 18	1,18	8	8				9,4	
	1	14	12	324	3,24	8	8				25,9	
	1	15	8	51 / 8 / 18	1,54	15	15		23,1			
Całkowita długość dla strony:		1					[m]	0,0	304,4	0,0	397,9	0,0
Całkowita masa dla strony:		1					[kg]	0,0	120,2	0,0	353,3	0,0
Razem masa dla całości wykazu							[kg]	**473,56**				

UWAGI:

1. OSTATECZNE WYSOKOŚCI RDZENI i ICH UMIEJSCOWIENIE DOBRAĆ PO ZMIERZENIU WYMIARÓW W NATURZE.
2. PODCZAS ROZKUWANIA ŚCIAN POD RDZENIE UPEWNIĆ SIĘ , ŻE ŚCIANA NA CAŁEJ GRUBOŚCI MURU JEST Z CEGŁY PEŁNEJ, W PRZECIWNYM WYPADKU NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
2. RDZENIE i ŚCIANY ŻELBETOWE ŁĄCZYĆ Z MUREM NA 6cm STRZĘPIA LUB ZA POMOCĄ DWÓCH PRĘTÓW #6 WPUSZCZONYCH NA GŁĘBOKOŚĆ MIN. 30 cm W MUR W CO DRUGIEJ SPOINIE POZIOMEJ.
3. ZBROJENIE WIEŃCÓW PRZEPUŚCIĆ PRZEZ RDZENIE ŻELBETOWE.
4. ELEMENTY BETONOWAĆ WARSTWAMI NIE WYŻSZYMI NIŻ 150cm Z KAŻDORAZOWYM ZAGĘSZCZENIEM BETONU.
5. POZIOM POSADOWIENIA PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTÓW NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU FUNDAMENTÓW ISTNIEJACYCH.
6. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE SCHEMATAMI KONSTRUKCYJNYMI.

BETON C20/25
STAL # A-IIIN(B500SP)
OTULENIE ZBROJENIA - 2.5cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MIM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerów PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI	
ETAP PROJ.	PROJEKT WYKONAWCZY	
TEMAT	Nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach na potrzeby obsługi usług sportu i rekreacji wraz z przebudową w obrębie istniejących piwnic	
LOKALIZACJA	95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, dz. nr ewid. 2959	
INWESTOR	Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach ul. Kulczyńskiego 9, 95-060 Brzeziny	
TYTUŁ RYSUNKU	RDZENIE PIWNIC	BRANŻA KONSTRUKCJA
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	mgr inż. SEBASTIAN JAGODZIŃSKI nr upr. LOD/2136/PWOK/13	SKALA 1:100
		DATA: 12.2013
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. GRZEGORZ GAŁUSA nr upr. LOD/1486/POOK/11	NR RYS. K.5