

Znak: RI.271.5.2022

Zamawiający: Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazuje zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela wyjaśnień dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Modernizacja systemu uzdatniania wody basenu sportowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach”.**

Pytanie 1

Proszę o informacje co Zamawiający rozumie pod pozycją: 37 d2.2 przedmiaru robót (załącznik nr 11), mianowicie "Dostawa i montaż - szafa sterująca procesem automatycznej filtracji dla 3-ech obiegów zgodnie z opisem w projekcie (nakłady 0,34 kpl.obieg), oraz rozproszanie przewodów sterujących do wymaganych punktów na przygotowanych trasach kablowych".

Prosimy o określenie co rozumieć po pojęciem "...dla 3-ech obiegów..." gdyż zapytanie dotyczy modernizacji jednego układu technologicznego?

Odpowiedź: Szafa sterująca ma obsługiwać 1 obieg wody (basen sportowy).

Pytanie 2

Czy w ramach realizacji zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca utylizował wszystkie materiały i urządzenia z demontażu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3

Czy w ramach realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość wyłożenia zbiornika ceramiką (płytkami) zamiast wyłożenia płytami PP?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie filtrów ciśnieniowych zamiast podciśnieniowych przy zachowaniu pełnej automatyki?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę filtra o kształcie innym niż cylindryczny?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp z silnikami nieposiadającymi chłodzenia wodą?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie siłowników do zaworów z napędem pneumatycznym zamiast elektrycznego?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8

Prosimy o wyjaśnienie czy szafa sterująca ma być dostosowana do sterowania jedynie układem basenu pływackiego czy dla wszystkich basenów? Jeśli ma być dostosowana do pracy 3 obiegów to prosimy o dokładnego doprecyzowanie zakresu prac. Wykonanie szafy sterującej dla 3 obiegów może być kłopotliwe z uwagi na fakt, iż Wykonawca na tym etapie nie wie jakie zostaną zastosowane urządzenia dla pozostałych 2 obiegów.

Odpowiedź: Szafa sterująca ma obsługiwać 1 obieg wody (basen sportowy).

Pytanie 9

Na obiekcie znajduje się 1 otwór montażowy która na potrzeby realizacji prac należy zdemontować, a później odtworzyć do stanu pierwotnego.

Odpowiedź: Istniejący otwór montażowy przeznaczony jest do prowadzenia robót montażowo budowlanych. Wykonawca może wykorzystać ten otwór jako drogę transportową dla urządzeń wielkogabarytowych jeśli zajdzie tak potrzeba. Po zakończeniu prac należy odtworzyć stan pierwotny z zapewnieniem właściwego uszczelniania przed dostawianiem się opadów atmosferycznych oraz jago zabezpieczenia termicznego.

Pytanie 10

Zakres prac związanych z wyłożeniem istniejącego zbiornika magazynowego płytami tworzywowymi wraz z wykonaniem bocznego wjazdu rewizyjnego.

Odpowiedź: Zbiornik wyrównawczy należy wyłożyć płytami polipropylenowymi oraz pospawać je w sposób szczelny. Wykładzina ta ma na celu zapewnienie szczelności zbiornika betonowego oraz wyeliminowanie możliwości penetrowania agresywnej wody basenowej w konstrukcję betonową zbiornika. Ponadto, w celu zapewnienia właściwych warunków pracy dla konserwatorów w ścianie zbiornika należy wykonać wjazd szczelny w przezroczystą pokrywę służącą do kontroli stanu higienicznego zbiornika. Wjazd powinien mieć średnicę wewnętrzną DN600 a jego oś powinna być usytuowana na poziomie około 50-70 cm powyżej poziomu posadzki podbasenia. Z uwagi na brak możliwości wprowadzenia do środka zbiornika żelbetowego płyt w całości należy przewidzieć docięcie ich na mniejsze formaty i spawanie w całość w środku zbiornika.

BURMISTRZ
Ilona Skopor
Ilona Skopor

Brzeziny, dnia 10.02.2022 r.