

PRZEDMIAR

INWESTYCJA: Budowa linowego placu zabaw na działce nr 2959/1,
arkusz 14, obręb 8, Brzeziny

Kody CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

INWESTOR: MIASTO BRZEZINY
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 16
95-060 BRZEZINY

ADRES: Brzeziny, ul. Sportowa
Dz. nr 2959/1, arkusz 14, obręb 8

OPRACOWANIE: QUANTUM TECH SP. Z O.O.
Aleja Armii Krajowej 10a/1
50-541 Wrocław

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru

Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

Lp.	Podstawa	Opis pozycji	j.m.	Ilość
1		Zagospodarowanie		
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie 276,7+27,1	m ²	303.80
2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębokości 20 cm	m ²	303.80
3 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV – za każde dalsze 5 cm głębokości – Krotność = 2	m ²	303.80
4 d.1	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m ³ w gruncie kat.I-IV z transp. urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 301,5*0,3	m ³	91.14
5 d.1	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II 301,5*0,3	m ³	91.14
6 d.1	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni amortyzującej piaskowej gr. 30cm (ziarno 0,2-2 mm)	m ²	276.60
7 d.1	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni żwirowej gr. 25cm (kamień łamany 0-31,5; kamień łamany 0-8)	m ²	27.10
8 d.1	kalkulacja własna	Osadzenie obrzeży betonowych szer. 6cm, nawierzchni piaskowej i żwirowej 89,2+12,8+10,4	mb.	112.40
2		Dostawa i montaż urządzeń		
9 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia: Piramida linowa wys. 6,0 m	szt.	1
10 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia: Piramida linowa wys. 5,0 m	szt.	1
11 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia: Dodatek ślizg wys. 3,0 m	szt.	1
12 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia: Dodatek tunel wys. 3,0 m	szt.	1
13 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia: Dodatek rura strażacka wys. 3,0 m	szt.	1
14 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia: Dodatek linki wys. 2,0 m	szt.	1
15 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia: Dodatek szyb wys. 4,3 m	szt.	1
16 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia: Dodatek drabinki wys. 2,0 m	szt.	1
17 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia: Dodatek wejście wspinaczkowe wys. 3,0 m	szt.	1
18 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia: Dodatek zjeżdżalnia rurowa wys. 3,0 m	szt.	1
19 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż: tablica informacyjna	szt.	1
20 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż: kosz na śmieci	szt.	1
21 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż: ławka z oparciem	szt.	2